


民事執行法の改正により入札時に
次の書面の提出が必要になりました。



暴力団員等に
該当しない旨の

陳述書

入札する日において発行後3か月以内の

住民票 資格証明書

(個人の場合)

(法人の場合)

宅地建物取引業の免許証のコピー

(宅地建物取引業者の場合)

※入札時に、入札書ごとに陳述書、住民票・資格証明書を提出しないと入札が無効になります。

※住民票・資格証明書は、入札する日において発行後3か月を超えるものを提出した場合、入札が無効となります。

※記載に不備があった場合、入札が無効になることがあります。

【入札方法に関する問合せ】

東京地方裁判所民事第21部（民事執行センター）執行官室不動産部

☎03-5721-6395

期 間 入 札 の 公 告

令和 7年 3月26日

東京地方裁判所民事第21部

裁判所書記官 関谷久美

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 7年 4月10日 午前 9時00分から 令和 7年 4月17日 午後 5時00分まで
開札期日	日 時 令和 7年 4月23日 午前 9時30分 場 所 東京地方裁判所民事執行センター売却場
売却決定 期日	日 時 令和 7年 5月 2日 午前11時00分 場 所 東京地方裁判所民事第21部
特別売却 実施期間	令和 7年 4月24日 午前 9時20分から 令和 7年 4月28日 午後 5時00分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行, 損害保険会社, 農林中央金庫, 商工組合中央金庫, 全国を地区とする信用金庫連合会, 信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限(民事執行規 則33条)	☆印を付した物件は農地であるので, 権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り, 買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため, 物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7年 3月26日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	

物件番号	売却基準価額 (円) 買受可能価額 (円)	一括 売却	買受申出保証額 (円)	令和 6 年度	
				固定資産税 (円)	都市計画税 (円)
1	17,840,000 14,272,000		3,568,000	68,797	14,741
備考					



物件目録

1 (一棟の建物の表示)

所 在 大田区中馬込三丁目65番地2、65番地14

建物の名称 グランドコンシェルジュ馬込アジュールコート

(専有部分の建物の表示)

家屋 番号 中馬込三丁目65番2の103

建物の名称 103

種 類 居宅

構 造 鉄筋コンクリート造1階建

床 面 積 1階部分 24.12平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)

土地の符号 1

所在及び地番 大田区中馬込三丁目65番2

地 目 宅地

地 積 899.00平方メートル

土地の符号 2

所在及び地番 大田区中馬込三丁目65番14

地 目 宅地

地 積 65.73平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号 1・2

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 186885分の2662



物件明細書

令和 7年 2月12日

東京地方裁判所民事第21部

裁判所書記官 関谷久美

1 不動産の表示

【物件番号1】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1】

賃借権

範囲	全部
賃借人	株式会社明和住販流通センター
期限	令和22年4月30日まで
賃料	月額88,000円
賃料前払	なし
敷金	なし
保証金	なし
特約	転貸可

上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる。転借人Aが占有している。

4 物件の占有状況等に関する特記事項

なし

5 その他買受けの参考となる事項

【物件番号1】

管理費等の滞納あり。



《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の裁判所書記官の一応の認識を記載したものであり、関係者間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。このほか、B I Tシステムのお知らせメニューにも掲載されています。



物件目録

1 (一棟の建物の表示)

所 在 大田区中馬込三丁目65番地2、65番地14

建物の名称 グランドコンシェルジュ馬込アジュールコート

(専有部分の建物の表示)

家屋 番号 中馬込三丁目65番2の103

建物の名称 103

種 類 居宅

構 造 鉄筋コンクリート造1階建

床 面 積 1階部分 24.12平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)

土地の符号 1

所在及び地番 大田区中馬込三丁目65番2

地 目 宅地

地 積 899.00平方メートル

土地の符号 2

所在及び地番 大田区中馬込三丁目65番14

地 目 宅地

地 積 65.73平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号 1・2

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 186885分の2662



令和6年(ケ)第531号
令和6年12月4日受理
令和7年1月17日提出
(評価人：山田光治)

現況調査報告書

東京地方裁判所

執行官 中野真英

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

1 (一棟の建物の表示)

所 在 大田区中馬込三丁目65番地2、65番地14

建物の名称 グランドコンシェルジュ馬込アジュールコート

(専有部分の建物の表示)

家屋 番号 中馬込三丁目65番2の103

建物の名称 103

種 類 居宅

構 造 鉄筋コンクリート造1階建

床 面 積 1階部分 24.12平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)

土地の符号 1

所在及び地番 大田区中馬込三丁目65番2

地 目 宅地

地 積 899.00平方メートル

土地の符号 2

所在及び地番 大田区中馬込三丁目65番14

地 目 宅地

地 積 65.73平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号 1・2

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 186885分の2662



不動産の表示	「物件目録」のとおり					
住居表示	東京都大田区中馬込三丁目15番18-103号 グランドコンシェルジュ馬込アジュールコート					
建物	物件1					
種類・構造及び床面積の概略	<input checked="" type="checkbox"/> 公簿上の記載とほぼ同一である <input type="checkbox"/> 公簿上の記載と次の点異なる（ <input type="checkbox"/> 主たる建物 <input type="checkbox"/> 附属建物） <input type="checkbox"/> 種類： <input type="checkbox"/> 構造： <input type="checkbox"/> 床面積：					
物件目録にない附属建物	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある <table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-right: 10px;">}</td> <td>種類：</td> </tr> <tr> <td>構造：</td> </tr> <tr> <td>床面積：</td> </tr> </table>		}	種類：	構造：	床面積：
}	種類：					
	構造：					
	床面積：					
占有者及び占有状況	<input type="checkbox"/> 建物所有者 <input checked="" type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本建物を居宅として使用している <input checked="" type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり					
管理費等の状況	管理費等の月額は以下のとおり 管理費 9,500円 修繕積立金 2,800円 円 円 円	令和6年12月6日現在 <input type="checkbox"/> 滞納はない <input checked="" type="checkbox"/> 滞納がある 計61,500円 令和6年8月分～令和6年12月分 <input checked="" type="checkbox"/> 遅延損害金（年14%） 計1,576円 <input type="checkbox"/> 「その他の事項」欄参照				
管理費等の照会先	株式会社快適空間					
その他の事項						
敷地権	符号1、2					
現況地目	<input checked="" type="checkbox"/> 宅地（符号1、2） <input type="checkbox"/> 公衆用道路（符号 ） <input type="checkbox"/> （符号 ）					
形状	<input type="checkbox"/> 公図のとおり <input type="checkbox"/> 地積測量図のとおり <input type="checkbox"/> 建物図面（各階平面図）のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり <input type="checkbox"/>					
敷地権の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 所有権（符号1、2） <input type="checkbox"/> 地上権（符号 ） <input type="checkbox"/> 賃借権（符号 ） <input type="checkbox"/> （符号 ）					
その他の事項						
執行官保管の仮処分	<input checked="" type="checkbox"/> ない 地方裁判所 支部 令和 年（ ）第 号 <input type="checkbox"/> ある 保管開始日 令和 年 月 日					
敷地権以外の土地（目的外土地）	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある（詳細は「目的外土地の概況」のとおり）					
土地建物の位置関係	<input type="checkbox"/> 建物図面（各階平面図）のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり					

(注) チェック項目中の調査結果は、「」の箇所記載のとおり

占有者及び占有権原 (物件1関係)		
占有範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/>	
占有者	<input type="checkbox"/> 債務者 <input checked="" type="checkbox"/> 株明和住販流通センター	
占有状況	<input type="checkbox"/> 敷地 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 居宅 <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 店舗 <input type="checkbox"/> 倉庫	
関係人の陳述及び提示文書の要旨	<input type="checkbox"/> 陳述() () <input checked="" type="checkbox"/> 文書(<input checked="" type="checkbox"/> 回答書、契約書)	
占有権原	<input checked="" type="checkbox"/> 賃借 <input type="checkbox"/> 使用借 <input type="checkbox"/> 転借	
占有開始時期	令和2年4月30日	
最初の契約等	契約日	令和2年4月2日
	期間	令和2年4月30日から <input checked="" type="checkbox"/> 令和22年4月30日まで <input type="checkbox"/> 期間の定めなし
更新の種別	<input type="checkbox"/> 合意更新 <input type="checkbox"/> 自動更新 <input type="checkbox"/> 法定更新	
現在の契約等	期間	年 月 日から <input type="checkbox"/> 年 月 日まで 年間 <input type="checkbox"/> 期間の定めなし
	更新の種別	<input type="checkbox"/> 合意更新 <input checked="" type="checkbox"/> 自動更新 <input type="checkbox"/> 法定更新
契約等当事者	貸主	<input checked="" type="checkbox"/> 所有者 <input type="checkbox"/> その他()
	借主	<input checked="" type="checkbox"/> 占有者 <input type="checkbox"/> その他()
賃料・支払時期	毎月金88,000円 (毎月8日限り当月分払) <input type="checkbox"/> 前払 () <input type="checkbox"/> 相殺 ()	
敷金・保証金	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある (<input type="checkbox"/> 敷金 <input type="checkbox"/> 保証金) 金 円	
特約等	<input type="checkbox"/> 譲渡転貸可 <input checked="" type="checkbox"/> 転貸可	
その他	上記賃料のほかに月額5,000円の共益費あり	
執行官の意見	<input checked="" type="checkbox"/> 上記のとおり <input type="checkbox"/> 下記のとおり <input type="checkbox"/> 「執行官意見」のとおり	

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所記載のとおり

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■ B (転借人Aの母)	<p>1. 本件建物には、転借人Aが1人で住んでいます。私は転借人Aの母で、本日は転借人Aが不在にしているため、私が代わりに調査に立ち会うことにしました。</p> <p>2. 転借人Aからは、本件建物に不具合があるという話は聞いていません。</p> <p>(令和6年12月25日面接聴取)</p>

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所記載のとおり

執行官の意見


1. 本件対象物件の状況は、土地建物位置関係図、建物間取図及び添付写真のとおりである。
2. 本件マンションの占有状況等は次のとおりであった。
 - ① 本件マンション1階集合郵便受け及び玄関表札のいずれにも氏名等の表示はなかった。
 - ② 初回臨場時には不在であったが、立入調査時には転借人Aの母が在宅し、同人から「関係人の陳述等」欄記載の要旨を聴取した。
 - ③ 原賃借人(株)明和住販流通センターから、原賃貸借契約及び転貸借契約についての回答書及び契約書が提出された。所有者に対し、占有に関する照会書を送付したが、現在までの間に回答書の提出等はない。
 - ④ 本件建物内には、転借人A宛ての郵便物が存在した。
 - ⑤ ライフライン調査の結果、水道局から、本件建物の水道契約者は転借人Aであり、水道使用開始日は令和4年12月26日である旨の回答書が提出された。
 - ⑥ 本件建物は、室内に家具や日常生活用品等があり、個人の居宅として使用されていた。
3. 上記現場の状況、前記関係人の陳述、提出された回答書、賃貸借契約書写し、ライフライン調査の結果等から、本件建物の占有状況は3枚目に記載のとおりと認められた。

以上


(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所記載のとおり

調 査 の 経 過		
調 査 の 日 時	調査の場所等	調 査 の 方 法 等
令和6年12月5日	当庁 (FAX)	<input checked="" type="checkbox"/> 管理費等に関する調査 <input checked="" type="checkbox"/> ㈱明和住販流通センターに照会書送付
令和6年12月5日	当庁 (郵便)	<input checked="" type="checkbox"/> ライフライン照会 (水道)
令和6年12月18日 8:47-8:59	物件所在地	<input checked="" type="checkbox"/> 物件確認 <input checked="" type="checkbox"/> 物件調査 <input checked="" type="checkbox"/> 占有調査 <input checked="" type="checkbox"/> 写真撮影 <input type="checkbox"/> 図面作成 <input type="checkbox"/> 評価人同行 <input type="checkbox"/> 居住者から面接聴取 <input checked="" type="checkbox"/> 占有者に対する臨場日時通知書・照会書投函
令和6年12月19日	当庁 (郵便)	<input checked="" type="checkbox"/> 所有者に照会書送付
令和6年12月25日 8:40-8:52	物件所在地	<input checked="" type="checkbox"/> 物件確認 <input checked="" type="checkbox"/> 物件調査 (立入調査) <input checked="" type="checkbox"/> 占有調査 <input checked="" type="checkbox"/> 写真撮影 <input checked="" type="checkbox"/> 図面作成 <input checked="" type="checkbox"/> 評価人同行 <input checked="" type="checkbox"/> B (転借人Aの母) から面接聴取
令和6年12月27日	当庁	<input checked="" type="checkbox"/> 法人登記情報取得 (㈱明和住販流通センター)
<p>(特記事項)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 令和6年12月25日 目的物件が不在で施錠されている場合に備えて、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。</p> <p><input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 を立ち合わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。</p> <p><input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。</p> <p><input type="checkbox"/></p>		

(注) チェック項目中の調査結果は、「」の箇所記載のとおり



◀○: 写真撮影位置と方向



1



2



3



令和6年（ケ）第531号
令和6年12月25日 現地調査
令和7年1月20日 評価

東京地方裁判所 御中

評 価 書

評価人 山田光治

第1 評価額

物件番号	評価額
物件1	金 17,840,000 円

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較して競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

番号	所在等	登記	現況
1	次頁物件目録記載のとおり		(住居表示) 大田区中馬込 3-15-18 (マンション名、部屋番号) グランドコンシェルジュ馬込アジュールコート 103号
番号	特記事項		
	なし		

※現況欄に記載のない事項については、登記記録とほぼ同じである。

物 件 目 録

1 (一棟の建物の表示)

所 在 大田区中馬込三丁目65番地2、65番地14
建物の名称 グランドコンシェルジュ馬込アジュールコート

(専有部分の建物の表示)

家屋 番号 中馬込三丁目65番2の103
建物の名称 103
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 1階部分 24.12平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)

土地の符号 1
所在及び地番 大田区中馬込三丁目65番2
地 目 宅地
地 積 899.00平方メートル
土地の符号 2
所在及び地番 大田区中馬込三丁目65番14
地 目 宅地
地 積 65.73平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号 1・2
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 186885分の2662

第4 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等

位置・交通	都営浅草線「馬込」駅の南西方約950m（道路距離、徒歩約12分）、大田区中馬込3丁目15番街区に位置する。（附属資料「位置図」参照）	
付近の状況	中低層のマンション、一般住宅、学校等がみられる地域。	
主な公法上の規制等 （道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制）	都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率 防火規制 その他の規制	市街化区域 第一種中高層住居専用地域 60%（指定） 200%（指定） 準防火地域 第二種高度地区、日影規制、景観計画等
画地条件	地積 形状 間口・奥行 地勢 その他	964.73㎡（符号1、2合計） ほぼ長方形 間口約27.2m、奥行約37.0m 敷地内はほぼ平坦、道路は北方へ下り傾斜 本件建物の地盤面は道路の高さより0.5m～2m程度高い。
接面道路の状況等	西側で幅員約5.4mの舗装区道（建築基準法第42条1項1号該当）にほぼ等高に接面する中間画地。	
土地の利用状況等	後記一棟の建物の敷地等として利用されている。建物の配置は、附属資料「建物図面・各階平面図写」のとおり。	
供給処理施設 （基本的には敷地内への引き込みの有無を基準としている）	上水道 都市ガス 下水道	あり あり あり
敷地権の表示	敷地権の種類 敷地権の割合	所有権 186885分の2662
特記事項	現地での概測等によれば、大きな縄のびあるいは縄縮みは、ないとみられるが正確には境界確定及び専門家による測量等を要する。	

2 建物の概況

(1) 一棟の建物の概要

マンション名	グラントコンシェルジュ馬込アジュールコート	
建物の用途	共同住宅（総戸数 60 戸）	
建築時期及び 経済的残存耐用 年数	建築年月日（登記記載） 経 過 年 数 経済的残存耐用年数	令和 2 年 3 月 13 日新築 約 5 年 約 45 年
構造・延床面積	鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付き 5 階建 2,385.01 m ²	
仕 様	外 壁 そ の 他	タイル貼等 特になし
設 備 等	エレベーター、オートロックシステム、集合郵便受、ゴミ置場、 駐輪場等	
建物の品等	普通	
管理の形態等	管 理 組 合 管 理 会 社 管 理 形 態	あり 株式会社快適空間 委託管理
管理の状況	普通	
特 記 事 項	なし	

(2) 専有部分の概要

構造・種類	鉄筋コンクリート造1階建・居宅	
位置	1階(103号室) 主要開口部の方位：北向き	
床面積	専有面積	24.12 m ²
	共用部分を含む 現況床面積	33.93 m ²
間取り	1DK、ウォークインクローゼット	
バルコニー等	北側にあり	
仕様	天井 床 内設 その他	井壁備他 クロス貼り等 フローリング等 クロス貼り等 キッチン、トイレ、浴室、洗面台等 室内洗濯機置場
保守管理の状態	床、壁などに経年使用によるキズ・汚損などが見られるものの、保守管理の状態は概ね標準的である。	
管理費等	管理費	9,500円(月額)(令和6年12月6日現在、以下同じ)
	修繕積立金	2,800円(月額)
	その他	なし
	滞納額	61,500円
	遅延損害金	1,576円
専有部分の利用状況等	次頁<建物の占有者等の状況一覧>のとおり。	
特記事項	設備等の動作確認は行っていない。	

<建物の占有者等の状況一覧>

賃貸借契約の概要

賃貸人等	借借人等	占有開始日	契約期間	月額賃料	預り金等
所有者	(株)明和住販流通センター	R2. 4. 30	R2. 4. 30 ～ R22. 4. 30	88,000 円	ない
<ul style="list-style-type: none"> ・ 占有権原は賃借権。借借人が第三者への転貸目的で賃借して下記転借人に転貸している。 					

転貸借契約の概要

転貸人等	転借人等	占有開始日	契約期間	月額賃料	預り金等
(株)明和住販流通センター	個人	R4. 12. 26	R6. 12. 26 ～ R8. 12. 25	88,000 円	88,000 円 (敷金)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 占有権原は転借権。転借人が転借し、居宅として使用している。 ・ 別途共益費月額 5,000 円あり。 					

第5 評価額算出の過程

本件は都市型の区分所有建物であり、買受人が投資用不動産として保有することも社会的・経済的観点から合理的と判断されるので、積算価格と収益価格を求めて、これらを調整して得た価格に基づき、競売市場を前提とした評価額を下記のとおり決定した。

I 積算価格の試算

1 基礎となる価格

① 建物価格

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて下記のとおり建物価格を求めた。

再調達原価（円／㎡）	現況床面積（㎡）	現価率	建物価格（円）
ア	イ	ウ	エ
440,000	× 33.93	× 0.86	= 12,840,000

ア 再調達原価：一棟の建物の平均単価

イ 現況床面積：固定資産税・都市計画税関係証明書記載の現況床面積（共用部分を含む）を採用。

ウ 現価率

・経過年数約5年、経済的残存耐用年数約45年、観察減価率5%（建物の状況等を考慮）

・耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用し、現価率を下記のとおり査定した。

現価率：経済的残存耐用年数 ÷（経過年数 + 経済的残存耐用年数）×（1 - 観察減価率）

現価率 = 45年 ÷（5年 + 45年）×（1 - 0.05） = 0.86（小数第3位を四捨五入）

エ 建物価格：1万円未満四捨五入の端数整理を行った。

② 敷地権価格

敷地権の目的である土地の敷地権価格を次のとおり求めた。

更地価格		地 積 (㎡)	建付減価	敷地権の割合	敷地権価格 (円)
標準画地 価格 (円/㎡) ア	個別格差 イ				
639,000	×0.98	×964.73	×1.00	×2,662/186,885	= 8,610,000

ア 標準画地価格：下記規準価格を中心に、その他の価格資料等を斟酌して地域の標準画地の価格を求めた。なお、標準画地は、近隣地域において、土地の概況（間口、奥行、規模等）が標準的な中間画地を想定した。

公示地 「大田-56」

$$\begin{array}{cccccc} \text{(公示価格)} & \text{(時点修正)} & \text{(標準化補正)} & \text{(地域格差)} & \text{(規準価格)} & \\ 621,000 \text{ 円/㎡} & \times 107/100 & \times 100/103 & \times 100/101 & = 639,000 \text{ 円/㎡} & \end{array}$$

(上三桁未満四捨五入)

時点修正：公示価格の価格時点から評価日までの推定変動率である。

標準化補正：角地であることを考慮した。

地域格差：公示地の所在地域は対象地域に比べ、交通接近条件で優ることを考慮し、総合の格差を判定した。

イ 個別格差：道路と建物の地盤面との間に高低差があること等を考慮し、総合の格差率を判定した。

ウ 地 積：登記数量による。

エ 建 付 減 価：不要と判定した。

オ 敷地権の割合：登記記載による。

カ 敷 地 権 価 格：1万円未満四捨五入の端数整理を行った。

2 積算価格（敷地権付建物の価格）

建物価格 （円） ア	敷地権価格 （円） イ	価格補正 ウ	個別格差 エ	占有減価 修正 オ	積算価格（円） カ
(12,840,000)	+8,610,000)	× 1.20	× 0.90	× 1.00	= 23,170,000

ア 建物価格：前記1①エ

イ 敷地権価格：前記1②カ

ウ 価格補正：同一マンション及び周辺類似マンションの取引水準等を斟酌して補正した。

エ 個別格差：階層別補正・・・0.90（基準階=3階、対象=1階）

位置別等修正・・・1.00 なし

その他・・・・・・なし

相乗積 $0.90 \times 1.00 = 0.90$

オ 占有減価修正：必要なし。

カ 積算価格：1万円未満四捨五入の端数整理を行った。

II 収益価格の試算（DCF法による）

目的物件は、賃貸借に供されているマンションであるので、現行の賃貸借条件等を前提として収益還元法を適用する。

目的物件を賃貸することにより分析期間中に得られるであろうと予測される有効純収益の現価の合計額に、分析期間末の正味復帰価格の現価を加算して、DCF法（Discounted Cash Flow 法）による収益価格を以下のとおり求めた。

但し、当該物件に関する収集可能な資料には限界があり、更に競売による売却後の現実の賃貸借は、特定の当事者間の契約行為によるものであるもので、必ずしも想定した賃貸条件に符合する内容が実現するものではない。

《DCF法による価格査定表》

3年間の 有効純収益 現価の合計	正味復帰価格の現価					収益価格
	4年目の 有効純収益	最終 還元 利回り	3年目期末 復帰価格※1 イ÷ウ×(1-0.03)	複利 現価率 ※2	正味復帰 価格現価	
ア	イ	ウ	エ	オ	エ×オ=カ	ア+カ=キ
(円) 2,320,196 (10.4%)	(円) 692,900	(%) 3.1	(円) 21,681,065	0.9178	(円) 19,898,881 (89.6%)	(円) 22,220,000 (100%)

※1 売却に要する仲介手数料等を売却価格（イ÷ウ）の3%と査定した。

※2 複利現価率の計算式

$$1 \div (1 + 2.9\%)^3 = 0.9178 \quad (\text{小数第5位を四捨五入})$$

ア 3年間の有効純収益現価の合計：目的物件を賃貸することにより保有期間中（第1期～第3期）に得られるであろうと予測した各期の有効純収益を、複利現価率で現在価値に割り戻した額の合計である。

イ 4年目の有効純収益：保有期間終了後（4年目）の有効純収益である。

ウ 最終還元利回り：4年目の有効純収益から売却予測価格を求める還元利回りであり、標準的還元利回りに対象不動産の個別リスク等を考慮して査定した。

エ 3年目期末復帰価格：4年目の有効純収益を最終還元利回りで還元して求めた売却予測価格から対象不動産の売却に伴う仲介手数料相当額等を控除した価格である。

オ 複利現価率：一般市場及び競売市場における類型別収益物件の標準的な還元利回り等を参考に査定した。

カ 正味復帰価格現価：保有期間終了後に得られる正味復帰価格の現在価値である。

キ 収益価格：保有期間中に得られる有効純収益の現在価値と保有期間終了後の売却予測価格の現在価値の合計額で、1万円未満四捨五入の端数整理を行った。

Ⅲ 評価額の判定

1 試算価格の調整

積算価格及び収益価格を下記のとおり試算した。積算価格は土地価格に建物価格を加算したもので原価性に着目した価格である。一方、収益価格は目的物件が有する収益性に着目した価格である。

目的物件は、シングルタイプのマンションであり、投資目的の需要が中心となると見込まれることから、本件においては収益価格を重視し、積算価格を比較考量して、調整後の価格を下記のとおり求めた。

① 積算価格	23,170,000 円
② 収益価格	22,220,000 円
③ 調整後の価格	22,300,000 円

2 評価額の判定

調整後の価格に、市場性修正及び競売市場修正を施し、さらに滞納管理費等相当額並びにその他の控除（敷金等）を考慮して評価額を決定した。

調整後の価格 (円)	市場性 修正	競売市場 修正	滞納管理費等 相当額の減価	その他の控除 (敷金等) (円)	評価額 (円)
ア	イ	ウ	エ	オ	カ
22,300,000	× 1.00	× 0.80	× 1.00	－ 0	=17,840,000

ア 調整後の価格：積算価格と収益価格を調整した後の適正価格。

イ 市場性修正：必要なし。

ウ 競売市場修正：「第2評価の条件」欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した修正を行った。

エ 滞納管理費等相当額の減価：必要なし（滞納管理費等及び代金納付に至る間の管理費等の予想滞納相当額が少額であるため、競売市場修正に含めて考慮した）。

オ その他の控除（敷金等）：買受人の引受けとなる敷金等の預り金の控除。本件の実額を計上。

カ 評価額：1万円未満四捨五入の端数整理を行った。

第6 参考価格資料

地価公示価格	(大田-56)
所 在	: 大田区中馬込1丁目2番2外 「中馬込1-18-18」
価 格	: 621,000 円/㎡
位 置	: 「馬込」駅、道路距離約840m
価 格 時 点	: 令和6年1月1日
地 積	: 1,232 ㎡
供給処理施設	: 水道、ガス、下水
接 面 街 路	: 西5.5m区道、北に側道あり
用途指定等	: 第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率200%)、 準防火地域
地域の概要	: 中層共同住宅や低層戸建住宅が混在する住宅地域

第7 附属資料

位置図

公図写

建物図面・各階平面図写

以 上

令和7年1月20日


評価人 不動産鑑定士

山田光治

位置図



4 66-68 ^ 66-70 * 66-67 † 55-3
 66-69 66-3 66-52



(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

地番区域見出し
 中馬込3丁目

請求部	所在	大田区中馬込三丁目		地番	65番2	
出力縮尺	1/600	精度区分		座標系又は記号	分類	地図に準ずる図面
作成年月日				備付年月日(原図)	補記事項	種類 旧土地台帳附属地図

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。
 (東京法務局城南出張所管轄)

令和6年9月19日
 東京法務局品川出張所

地図整理番号：M82065

登記官

(1/1)

公 図 (写)
 ※A3をA4に縮小しています

登記年月日：令和2年3月18日

各階平面図

家屋番号
建設物の所在


中野区三丁目65番2
の103

建物図面

大田区中野区三丁目65番地2、65番地14


C 01

建物の番号 103
1階部分



床積数	
$3.600 \times 3.382 = 12.175200$	
$2.828 \times 3.350 = 9.473600$	
$0.872 \times 2.838 = 2.474736$	
面積	24.123736
床面積	24.12㎡

建物の存する部分1階



単位・メートル

作成者

縮尺 1/250

申請人

縮尺 1/500

これは図面に記録されている内容を証明した図面である。
(東京法務局城南出張所管轄)

令和6年9月19日

東京法務局品川出張所

登記官

建物図面・各階平面図 (写)
※A3をA4に縮小しています

地図管理番号：182066