

期 間 入 札 の 公 告

令和 7 年 5 月 12 日

水戸地方裁判所土浦支部

裁判所書記官 倉 持 忠 博

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 7 年 6 月 6 日から 令和 7 年 6 月 13 日まで
開札期日	日 時 令和 7 年 6 月 20 日 午前 10 時 00 分 場 所 水戸地方裁判所土浦支部
売却決定 期日	日 時 令和 7 年 7 月 11 日 午前 10 時 00 分 場 所 水戸地方裁判所土浦支部
特別売却 実施期間	令和 7 年 6 月 23 日から 令和 7 年 6 月 24 日まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行, 損害保険会社, 農林中央金庫, 商工組合中央金庫, 全国を地区とする信用金庫連合会, 信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。 ただし, 特別売却は金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券
買受申出の資格の 制限 (民事執行規則 33 条)	☆印を付した物件は農地であるので, 権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り, 買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため, 物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7 年 5 月 12 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。なお, 入札期間及び特別売却実施期間の最終日は午後 5 時までです。	

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和6年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
4	15,470,000 12,376,000		3,094,000	94,912	10,075

物 件 目 録

4 所 在 つくば市流星台
地 番 43 番 5
地 目 宅地
地 積 297.68 平方メートル
共有者 A 持分 2 分の 1
共有者 B 持分 2 分の 1

物 件 明 細 書

令和 7年 4月 4日

水戸地方裁判所土浦支部

裁判所書記官 倉 持 忠 博

1 不動産の表示

【物件番号4】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号4】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号4】

本件共有者らが占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の裁判所書記官の一応の認識を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありせんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では別ファイルとして備え付けられています。

物 件 目 録

4 所 在 つくば市流星台

地 番 43番5

地 目 宅地

地 積 297.68平方メートル

共有者 A 持分2分の1

共有者 B 持分2分の1

令和 6 年（ケ）第 90 号
令和 7 年 1 月 27 日受理
令和 7 年 3 月 2 日提出
（評価人 河村 直行）

現況調査報告書 （物件 4）

水戸地方裁判所土浦支部

執行官 粉 川 宗 尚

（注） チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- 1 所 在 つくば市さくらの森
地 番 5番28
地 目 雑種地
地 積 126平方メートル
共有者 A 持分2分の1
共有者 B 持分2分の1
- 2 所 在 つくば市さくらの森
地 番 5番29
地 目 宅地
地 積 90.31平方メートル
共有者 A 持分2分の1
共有者 B 持分2分の1
- 3 所 在 つくば市さくらの森
地 番 5番30
地 目 宅地
地 積 207.63平方メートル
共有者 A 持分2分の1
共有者 B 持分2分の1
- 4 所 在 つくば市流星台
地 番 43番5
地 目 宅地
地 積 297.68平方メートル
共有者 A 持分2分の1
共有者 B 持分2分の1

不 動 産 の 表 示	「物件目録」のとおり
住 居 表 示	☒ (住居表示未実施) ☐
土 地	物件 4
現 況 地 目	☒ 宅地 (物件) ☐ 公衆用道路 (物件) ☐ 農地 (物件) ☐ 雑種地 (物件) ☐ 山林 (物件) ☐ ☐
形 状	☐ 公図のとおり ☐ 地積測量図のとおり ☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり ☐ 土地現況図のとおり
占 有 者 及 び 占 有 状 況	☒ 土地所有者 ☐ その他の者 ☐ 上記の者が本土地上に下記目的外建物を所有し、占有している。 ☐ 上記の者が駐車場として使用し、占有している。 ☒ 上記の者が現況地目欄記載の状況で占有している。 ☐ 上記の者が「占有者及び占有権原」「占有状況」欄記載の状況で占有している。 ☐ 物件 の土地については、公衆用道路として使用されている。 ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり ☐
そ の 他 の 事 項	
執 行 官 保 管 の 仮 処 分	☒ ない ☐ ある [地方裁判所 支部 令和 年 () 第 号 保管開始日 令和 年 月 日]
建 物 (目 的 外 建 物)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外建物の概況」のとおり)
土地建物の位置関係	☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり

(注) チェック項目中の調査結果は、「☒」の箇所の記載のとおり
(2 枚目)


執行官の意見

- 1 本物件の状況は、土地建物位置関係図及び添付した写真のとおりである。
- 2 本件土地の占有状況については、上記現場の状況等を考慮して、2枚目記載のとおり認定した。

（注） チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり
（ 3 枚目 ）

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
令和 7 年 1 月 27 日(月)	当 庁	役場（所）照会（照会書郵送）
令和 7 年 2 月 5 日(水) 10：40－11：00	物件所在地	立入調査 占有調査 図面作成・写真撮影 ☐ 債務者・ ☐ 所有者・ ☐ から聴取 評価人同行
令和 7 年 2 月 10 日(月)	当 庁	所有者照会(照会書郵送。応答なし)
年 月 日() ： － ：		
年 月 日() ： － ：		
年 月 日() ： － ：		
年 月 日() ： － ：		
（特記事項） ☐ 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていることも予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。 ☐ 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 を立ち会わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。 ☐ 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。		

（注） チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり
（ 4 枚目 ）



④ 物件4 : 宅 地



※この図面は現地撮影等により作成した概略図であり、
境界を確定した実測図ではありません。

《凡例》
撮影方向:
写真番号: ①

写真1



写真2



令和6年（ケ）第 90 号

令和7年 1月27日 受 命

令和7年 2月 5日 現地調査

令和7年 3月 3日 評 価

令和7年 3月12日 提 出

水戸地方裁判所土浦支部 御中

評 価 書

(物件4)

評価人 不動産鑑定士

河 村 直 行 印

第 1 評価額

評 価 額	
物件 4 (土地)	金 15,470,000 円

第 2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法 58 条 4 項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ

番号	所在等	登 記	現 況
4	所 在 地 番 地 目 地 積	次頁物件目録記載のとおり	同左
番号	特 記 事 項		

物 件 目 録

4 所 在 つくば市流星台
地 番 4 3 番 5
地 目 宅地
地 積 2 9 7 . 6 8 平方メートル
共有者 A 持分 2 分の 1
共有者 B 持分 2 分の 1

第4 目的物件の位置・環境等

1. 土地の概況及び利用状況等（物件4）

位置・交通	最寄り鉄道駅：つくばエクスプレス「つくば」駅 駅からの方向・距離：北東方へ 約4km（道路距離） 最寄りバス停留所：コミュニティバス「桜窓ロセンター入口」停留所 北西方約1km	
付近の状況	中根・金田台特定土地地区画整理事業（施行者：独立行政法人都市再生機構）により施行された空地が残る新興の住宅地域。 今後、格別の変動要因はない。	
主な公法上の規制等 （道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制）	都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率 その他の規制	市街化区域 第1種低層住居専用地域 40% 80% 中根・金田台地区・地区計画（一般住宅A地区）あり
画地条件 （形状・規模等）	間口約18m、奥行約16.5m、規模 297.68㎡（登記地積）の長方形地。 南東側で幅員約6mの市道に接面し、道路より約0.3～0.5m高く、地勢は概ね平坦。 土地の形状・接道状況等は概ね添付の「土地建物位置関係図」のとおりであり、現況地積は登記地積と概ね一致する。	
接面道路 の状況	道路の種類別：市道（建築基準法第42条1項1号道路）	
	幅員・系統：約6m 系統及び連続性は普通程度	
	舗装の有無：アスファルト舗装有り	
	側道・背面道：なし	
供給処理施設	上水道：あり ガス配管：あり 下水道：あり （注）供給処理施設における「あり」とは、対象物件の前面道路に該当施設の本管（以下、施設管という）が通っており、通常の費用で敷地内への引込が可能な状態にあることをいう。「なし」とは、対象物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引き込むことが不可能な場合をいう。 「不明」とは、前面道路に施設管は敷設されていないにもかかわらず供給処理施設を利用している場合や、官公庁での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうか不明な場合をいう。	
土地の利用状況等	更地の状態にあり、本件所有者が占有している。	
特記事項	① 地区整備計画（中根・金田台地区）が定められた区域内の土地であり、建築物の建築等の際には都市計画法第58条の2の規定に基づき、工事着手の30日前までに、つくば市へ地区計画の届出を要する。 詳細は、つくば市役所建築指導課等に別途、確認を要する。 ② 本件土地における地中埋設物の有無等の詳細は不明である。	

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

(1) 更地価格（物件4）

目的土地の更地価格を次のとおり求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個 別 格 差 イ	地 積 (㎡) ウ	更 地 価 格(円) ア×イ×ウ
4	71,400	1.040	297.68	22,100,000

ア 標準画地価格

評価対象地と類似する利用価値を有すると認められる地価公示標準地又は地価調査基準地から比準して次のとおり査定した。

【 地価公示標準地：つくば－20 】

公示価格等 時点修正 標準化補正 地域格差 標準画地価格
 $72,700 \text{ 円/㎡} \times 102.0/100 \times 100/104.0 \times 100/99.8 = 71,400 \text{ 円/㎡}$

◇時 点 修 正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率（+2.0％）である。

◇標準化補正：道路方位（南東） +4.0％（1.040）

◇地 域 格 差：公示地等と対象地が所在する地域の街路、接近性、環境等の品等比較

街路条件	交通接近条件	環境条件	行政的条件	その他条件	総合（相乗積）
1.000	0.950	1.050	1.000	1.000	0.998

イ 個 別 格 差：（画地条件）道路方位（南東）+4.0％（1.040）

ウ 地 積：登記数量による。

2 評価額の判定

前記により求めた価格に競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

物件 番号	基礎となる価格 (円) ア	占有減価 修 正 イ	市 場 性 修 正 ウ	競売市場 修 正 エ	評 価 額(円) (ア×イ×ウ×エ)
4	22,100,000	1.00	1.00	0.70	15,470,000

イ 占有減価修正：減価の必要なし。

ウ 市場性修正：市場性修正を要する状況及び要因等はない。

エ 競売市場修正：第2 評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

第6 参考価格資料


- 1 地価公示標準地：つくば－20
所 在：つくば市桜2丁目32番8
価 格：72,700円／㎡
位 置：つくばエクスプレス「つくば」駅 4.2km
価 格 時 点：令和6年1月1日
地 積：202㎡
供給処理施設：水道、ガス、下水
接 面 街 路：南東側 6m 市道
用途指定等：第1種低層住居専用地域（建ぺい率：40%，容積率：80%）
地 域 の 概 要：住宅のほか空地も残る区画整理済の住宅地域

第7 附属資料の表示

- 1 物件位置図
- 2 周辺見取図
- 3 公 図 写
- 4 土地建物位置関係図

以 上

物件位置図




1 : 10,000 相当
(株)マップル/スーパーマップル・デジタル

(縮尺 1:10,000)


地図上の1センチは 約 100 メートル
印刷中心は 東経 140度 7分 9秒 北緯 36度 6分 16秒


周辺見取図

ZENRIN GIS package



(縮尺 1:2,000)





④ 物件4: 宅地

