

期 間 入 札 の 公 告

令和 7年 3月 5日

前橋地方裁判所高崎支部民事執行係

裁判所書記官 岩 瀬 智

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 7年 4月 8日から 令和 7年 4月15日 午後 5時00分まで
開札期日	日 時 令和 7年 4月22日 午前 9時00分 場 所 前橋地方裁判所高崎支部売却場
売却決定 期日	日 時 令和 7年 5月13日 午前10時00分 場 所 前橋地方裁判所高崎支部民事執行係
特別売却 実施期間	令和 7年 4月24日 午前10時00分から 令和 7年 4月24日 午後 5時00分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行, 損害保険会社, 農林中央金庫, 株式会社商工組合中央金庫, 全国を地区とする信用金庫連合会, 信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限(民事執行規則33条)	☆印を付した物件は農地であるので, 権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り, 買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため, 物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7年 3月 5日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	



物件番号	売却基準価額 (円) 買受可能価額 (円)	一括 売却	買受申出保証額 (円)	令和6年度	
				固定資産税 (円)	都市計画税 (円)
1, 2	5,580,000 4,464,000	一括	1,116,000	74,737	18,549
1	1,810,000				
2	3,770,000				
備考					



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 藤岡市藤岡字城屋敷 |
| | 地 番 | 1726番14 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 224.33平方メートル |
| 2 | 所 在 | 藤岡市藤岡字城屋敷1726番地14 |
| | 家屋 番号 | 1726番14 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレートぶき2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 65.41平方メートル
2階 51.34平方メートル |



物 件 明 細 書

令和 6年12月11日

前橋地方裁判所高崎支部民事執行係

裁判所書記官 岩 瀬 智

1 不動産の表示

【物件番号1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

本件所有者が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 藤岡市藤岡字城屋敷 |
| | 地 番 | 1726番14 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 224.33平方メートル |
| 2 | 所 在 | 藤岡市藤岡字城屋敷1726番地14 |
| | 家屋 番号 | 1726番14 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレートぶき2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 65.41平方メートル
2階 51.34平方メートル |



令和 6 年(ケ)第 33 号
令和 6 年 9 月 3 日受理
令和 6 年 10 月 16 日提出

現況調査報告書

前橋地方裁判所高崎支部

執行官 黒 澤 美 和 ㊟

(注) チェック項目中の調査結果は、「㊟」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 藤岡市藤岡字城屋敷 |
| | 地 番 | 1726番14 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 224.33平方メートル |
| 2 | 所 在 | 藤岡市藤岡字城屋敷1726番地14 |
| | 家屋 番号 | 1726番14 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレートぶき2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 65.41平方メートル
2階 51.34平方メートル |



不動産の表示	「物件目録」のとおり														
住居表示	(地番) 群馬県藤岡市藤岡1726番地14 (住居表示未実施)														
土地	物件 1														
現況地目	<input checked="" type="checkbox"/> 宅地(物件 1) <input type="checkbox"/> 公衆用道路(物件) <input type="checkbox"/> (物件)														
形状	<input type="checkbox"/> 公図のとおり <input type="checkbox"/> 地積測量図のとおり <input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり <input type="checkbox"/>														
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 土地所有者 <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり														
下記以外の建物(目的外建物)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外建物の概況」のとおり)														
その他の事項															
建物	物件 2														
種類、構造及び床面積の概略	<input checked="" type="checkbox"/> 公簿上の記載とほぼ同一である <input type="checkbox"/> 公簿上の記載と次の点異なる(<input type="checkbox"/> 主たる建物 <input type="checkbox"/> 附属建物) <input type="checkbox"/> 種類: <input type="checkbox"/> 構造: <input type="checkbox"/> 床面積:														
物件目録にない附属建物	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 2em;">{</td> <td>種類:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>床面積:</td> </tr> </table>			{	種類:		構造:		床面積:						
{	種類:														
	構造:														
	床面積:														
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 建物所有者 <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が空き家として使用している <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり														
上記以外の敷地(目的外土地)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外土地の概況」のとおり)														
その他の事項															
執行官保管の仮処分	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 2em;">[</td> <td>地方裁判所</td> <td>支部</td> <td>平成</td> <td>年()第</td> <td>号</td> </tr> <tr> <td></td> <td>保管開始日</td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>日</td> </tr> </table>			[地方裁判所	支部	平成	年()第	号		保管開始日	平成	年	月	日
[地方裁判所	支部	平成	年()第	号										
	保管開始日	平成	年	月	日										
土地建物の位置関係	<input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり														

(注) チェック項目中の調査結果は、「」の箇所の記載のとおり
(2枚目)

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■ B (所有者の元勤務先会社 の上司)	(令和6年10月2日に聴取した。) 1 物件2には、現在は誰も住んでいません。所有者のAは、老人介護施設に入っており、物件2に戻って来る予定はありません。 2 物件2には、建てたときからソーラー発電設備が設置してあります。

執行官の意見

- 1 物件1上に物件2以外に登記された建物は存在しない。
- 2 物件1は、公道に面している。
- 3 物件2には建築時からソーラー発電設備が設置してあり、これを分離することは社会経済上著しく不利益な程度に至っているので、物件2に附合していると思われる。
- 4 物件2を第三者が占有している徴表はない。

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
令和6年9月9日 (月) 12:10-12:20	■物件所在地	■基礎調査
令和6年9月12日 (木) 8:45-8:55	■前橋地方法務局 高崎支局	■登記事項要約書交付申請
令和6年9月12日 (木) 11:30-11:40	■藤岡市役所	■間取図交付申請
令和6年10月2日 (水) 9:50-10:15	■物件所在地	■立入調査 ■占有調査 ■写真撮影
<p>(特記事項)</p> <p><input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。</p> <p><input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 を立ち合わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。</p> <p><input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。</p> <p>■ 令和6年10月2日 評価人同行</p>		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり
(5枚目)



-68019.722 (座標値種別：図上測定)

(注) 国土交通省国土地理院が公表した座標補正パラメータ(touhokutaiheiyouuki2011.par)による修正がされています。

地番区域見出
藤岡

A3をA4に縮小コピー

請求部	所在	藤岡市藤岡字城屋敷			地番	1726番14			
出力縮尺	1/500	精度区分	甲三	座標系番号又は記号	IX	分類	地図(法第14条第1項)	種類	地籍図
作成年月日	昭和51年2月			備付年月日(原図)		補記事項			

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

令和6年8月1日
前橋地方務局高崎支局

地図整理番号：M43333

登記官

登記年月日：平成19年6月19日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年8月1日 前橋地方方法務局高崎支局 登記官

(7枚目)


建物平面図

各階平面図

家屋番号 1726番14

建物の所在 藤岡市藤岡字城屋敷1726番地14


2332762



① ② ③ ④

求積表	
2.730 × 0.910	= 2.484300
7.280 × 7.280	= 52.998400
5.460 × 1.820	= 9.937300
計	65.419900


床面積 65.41 m²



① ② ③

求積表	
4.550 × 1.820	= 8.281000
7.280 × 5.460	= 39.748800
3.640 × 0.910	= 3.312400
計	51.342200

床面積 51.34 m²



平成19年6月19日登記

作製者 土地家屋調査士
作製年月日 平成19年6月15日作製

縮尺 1/250

申請人
縮尺 1/500

(群馬土地家屋調査士会)

地図整理番号：M43335

土地建物位置関係図

縮尺1/250

N

←○写真撮影位置・方向

道路

1767-1

家屋番号
1726番14
居宅

1726-14



1726-23

道路


1726-15

1726-19

(8 枚目)


建物間取図

1階



←○写真撮影位置・方向

2階





1



2





5



6



7



8



9

(14枚目)

令和 6 年 (ケ) 第 33 号
令和 6 年 10 月 2 日 現地 調査
令和 6 年 10 月 21 日 評 価
評価書番号 第 石評 3636 号

前橋地方裁判所高崎支部 御中

評 価 書

評価人 不動産鑑定士

石 田 寛 印

第1 評価額

一括価格	
金 5,580,000 円	
内訳価格	
物件1 (土地)	金 1,810,000 円
物件2 (建物)	金 3,770,000 円

- 1 一括価格は、物件1～2 の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1 の内訳価格は物件2 のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2 の内訳価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続きをとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

番号	所在等	登記	現況
1	所在 地番 地目 地積	藤岡市藤岡字城屋敷 1726番14 宅地 224.33 m ²	同左
2	所在 家屋番号 種類 構造 床面積	藤岡市藤岡字城屋敷1726番地14 1726番14 居宅 木造スレートぶき2階建 1階 65.41 m ² 2階 51.34 m ²	同左
番号	特記事項		
	なし		

第4 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等（物件1）

位置・交通	J R八高線「群馬藤岡」駅の南西方・道路距離約1.6 km (別添「位置図」参照)	
付近の状況	当該近隣地域は藤岡市街地の南寄りに所在し、県道藤岡大胡線背後に戸建住宅及び共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域である。周辺には警察署、小学校等の公益施設、店舗等の利便施設が存し、生活利便性は良好である。地域要因に特段の変動が見られないことから今後とも概ね現状維持傾向にて推移するものと予測する。	
主な公法上の規制等 (道路幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分 用途地域 建蔽率 容積率 防火規制 その他の規制	市街化区域 第2種中高層住居専用地域 60 % 200 % — —
画地条件	地積 間口・奥行 形状 接道状況 その他	224.33 m ² 間口約 20 m、奥行約 10 m ほぼ長方形地 角地 ほぼ平坦地
接面道路の状況	東側幅員約6m舗装市道（市道城屋敷730号線・認定幅員6m・建築基準法第42条1項1号道路）に0～約0.2m高く接面し、北側幅員約8.7m舗装市道（市道城屋敷74号線・認定幅員8.7m・対面歩道有・建築基準法第42条1項1号道路）に約0.2m～0.3m高く接面する角地。なお、藤岡市土木課によれば北側接面道路の一部は未舗装となっているが、当該未舗装部分も市道とのことである。	
土地の利用状況等	土地所有者が本件土地上に物件2の建物を所有し占有している。	
供給処理施設	上水道 ガス配管 下水道	あり あり あり
	(注) 供給処理施設における「あり」とは対象物件の前面道路に該当施設の本管（以下、施設管という）が通っており、通常のコストで敷地内への引き込みができる状態にあることをいう。「なし」とは、対象物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引き込むことが不可能な場合をいう。「不明」とは前面道路に施設管は敷設されていないにもかかわらず供給処理を利用している場合や、役場での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうかは不明な場合をいう。	
特記事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本件土地は周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡名：192包蔵地 時代：縄文、中世）に該当する。土木工事の際は文化財保護法第93条の届出が必要であるが、当該不確定要素は当職の予測の範囲を超えるものとされるため評価からは除外する。 2. 土壌汚染の可能性について調査したところ、土壌汚染対策法の規定による要措置区域若しくは形質変更時届出区域の指定の事実はなく有害物質特定施設の届出もない。よって土壌汚染の端緒は確認できなかった。 	

2 建物の概況及び利用状況（物件2）

区 分	主である建物	
建築時期及び経済的残存耐用年数	建築年月日（登記記載）	平成19年6月15日 新築
	経 過 年 数 経済的残存耐用年数	約 17 年 約 8 年
仕 様	構 造	木造
	屋 根	スレートぶき
	外 壁	吹付タイル、塗り壁
	内 壁	ビニールクロス等
	天 井	ビニールクロス等
	床	畳、フローリング、クッションフロア、タイル等
	設 備	電気設備、衛生設備、給排水設備等
	その他	ベランダ、太陽光パネル
床面積（現況）	1階	65.41 m ²
	2階	51.34 m ²
	延	116.75 m ²
現況用途等	階 層	2 階
	現況用途 間 取 り	居宅 執行官現況調査報告書参照
品 等	普通	
保守管理の状態	普通	
建物の利用状況	建物所有者が本建物を空き家として使用している。	
特 記 事 項	本建物の屋根に太陽光パネルが存するが、動作状況については不明である。	

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

(1) 建付地価格 (物件1)

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

番号	標準画地 価格 (円/m ²) ア	個別 格 差 イ	地 積 (m ²) ウ	建付減価 エ	建付地価格 (円) ア×イ×ウ×エ
1	31,400	1.06	224.33	0.90	6,720,000

ア 標準画地価格 (公示価格等からの規準)

地価公示 藤岡 -2

番号 公示価格等 時点修正 標準化補正 地域格差 標準画地価格
1 34,600 円/m² × 100.0 / 100 × 100 / 103 × 100 / 107 = 31,400 円/m²

◇ 時点修正 : 公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇ 標準化補正 : 画地条件等を考慮した。

◇ 地域格差 : 交通、環境条件格差率等を考慮した。

イ 個別格差率

1 : 1.06 方位、角地、含む

ウ 地 積 : 登記数量による。

エ 建付減価 : 建物と敷地との適応の状態等を考慮した。

(2) 建物価格 (物件2)

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物価格を求めた。

番号	再調達原価 (円/m ²) ア	現況延床面積 (m ²) イ	現価率 ウ	建物等価格 (円) ア×イ×ウ
2 (主)	170,000	116.75	0.130	2,580,000

ウ 現価率 (減価修正)

物件番号 耐用年数に基づく方法 (定率法) 観察減価法 現価率
残価率 経過 経過 残存
2 (主) : (5.0%)¹⁷ / (17 + 8) × (1 - 0.00) = 0.130

観察減価 : 経年相応と査定

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

① 土地利用権等価格

番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合		土地利用権等価格 (円) ア×イ
		イ		
1	6,720,000	0.55	法定地上権	3,696,000
土地利用権等価格 (合計)				3,696,000

イ 土地利用権等割合： 土地利用権等を法定地上権と判定し、その割合を55%と査定した。

② 内訳価格及び一括価格

番号	基礎となる価格 (円) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) イ	占有減価 修正 ウ	市場性 修正 エ	競売市場 修正 オ	評価額 (円) (ア±イ)×ウ ×エ×オ
1	6,720,000	-3,696,000	-	1.00	0.60	1,810,000
2	2,580,000	+3,696,000	-	1.00	0.60	3,770,000
一括価格 (合計)						5,580,000

ウ 占有減価修正： 必要なし

エ 市場性修正： なし

オ 競売市場修正： 第2の評価条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

第6 参考価格資料

地 価 公 示 : 藤岡 - 2
所 在 : 藤岡市藤岡字城屋敷1549番31
価 格 : 34,600 円/m²
位 置 : J R 八高線「群馬藤岡」駅の南西方道路距離約1.4 km
価 格 時 点 : 令和6年1月1日
地 積 : 228 m²
供給処理施設 : 水道、ガス、下水
接 面 街 路 : 東 6.0 m 市道
用 途 指 定 等 : 市街化区域 、 第2種中高層住居専用地域
(建蔽率 60 % 、 容積率 200 %)

地 域 の 概 要 : 中規模の一般住宅が多い住宅地域

第7 附属資料の表示

- 1 目的物件の位置図
- 2 公図写
- 3 建物図面・各階平面図写

以 上

位置図

藤岡市 白図


1 : 10,000



評価対象不動産



公 図 写
1 : 5 0 0



登記年月日：平成19年6月19日



令和6年8月1日
前橋地方事務所 前橋支店

建物平面図

系屋番号 17226番14

建物の所在 藤岡市藤岡字城屋敷17226番地14

23322762



床面積

①	2,730 × 4,281	=	11,688,170
②	7,280 × 7,280	=	53,084,800
③	5,460 × 1,820	=	9,937,200
計			65,410,170


床面積 65.41㎡

床面積

①	4,880 × 1,820	=	8,881,600
②	7,280 × 5,460	=	39,748,800
③	3,640 × 0,910	=	3,312,400
計			51,942,800

床面積 51.34㎡

道路



平成19年6月19日製図

製作者

製年月日 平成19年6月15日作製

申請人

縮尺 1/250

縮尺 1/500

(群馬工業家業調査士会)