

民事執行法の改正により入札時に

次の書面の提出が必要になりました。



暴力団員等に  
該当しない旨の

## 陳述書

## 住民票 資格証明書

(個人の場合)

(法人の場合)

## 宅地建物取引業の免許証のコピー

(宅地建物取引業者の場合)

※入札時に、入札書ごとに陳述書、住民票・資格証明書を提出しないと入札が無効になります。また、記載に不備があった場合、入札が無効になることがあります。

※入札方法に関する問合せ

静岡地方裁判所(本庁) 執行官室(電話番号054-255-8534)

## 期 間 入 札 の 公 告

令和 7年 4月 7日

静岡地方裁判所民事部

裁判所書記官 比留間 晃子

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 7年 5月 2日 午前 8時30分から 令和 7年 5月 12日 午後 5時00分まで
開札期日	日 時 令和 7年 5月 20日 午前10時00分 場 所 静岡地方裁判所売却場
売却決定期日	日 時 令和 7年 6月 10日 午前 9時50分 場 所 静岡地方裁判所民事部
特別売却実施期間	令和 7年 5月 21日 午後 1時00分から 令和 7年 5月 22日 午後 3時00分まで
買受申出の保証の提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の制限（民事執行規則33条）	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般的閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7年 4月 7日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。 なお、期間入札において買受申出がないときは、開札日の翌日から原則2日間特別売却が実施されます。	



## 物 件 目 錄

- 1 所 在 牧之原市新庄字浜  
地 番 2644番4  
地 目 宅地  
地 積 225.51平方メートル
- 2 所 在 牧之原市新庄字浜 2644番地4  
家屋 番号 2644番4  
種 類 居宅  
構 造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建  
床 面 積 1階 96.81平方メートル  
2階 71.60平方メートル

## 物 件 明 細 書

令和 6年10月 9日  
静岡地方裁判所民事部  
裁判所書記官 若林純子

---

### 1 不動産の表示

【物件番号1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

---

### 2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

---

### 3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1, 2】

なし

---

### 4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

本件所有者が占有している。

---

### 5 その他買受けの参考となる事項

【物件番号1】

本件土地上に現存しない建物（家屋番号229番3）の登記が存在する。

## 《注 意 書》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

## 物 件 目 錄

- 1 所 在 牧之原市新庄字浜  
地 番 2644番4  
地 目 宅地  
地 積 225.51平方メートル
- 2 所 在 牧之原市新庄字浜 2644番地4  
家屋 番号 2644番4  
種 類 居宅  
構 造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建  
床 面 積 1階 96.81平方メートル  
2階 71.60平方メートル



令和5年(ヶ)第38号

令和6年 7月17日受理

令和6年 8月27日提出

## 現況調査報告書

静岡地方裁判所

執行官 谷津幸則

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## 物 件 目 錄

- 1 所 在 牧之原市新庄字浜  
地 番 2644番4  
地 目 宅地  
地 積 225.51平方メートル
- 2 所 在 牧之原市新庄字浜 2644番地4  
家屋 番号 2644番4  
種 類 居宅  
構 造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建  
床 面 積 1階 96.81平方メートル  
2階 71.60平方メートル



不動産の表示	「物件目録」のとおり	
住居表示	(住居表示未実施)	
土地	物件1	
現況地目	<input checked="" type="checkbox"/> 宅地(物件1) <input type="checkbox"/> 公衆用道路(物件 ) <input type="checkbox"/> (物件 )	
形状	<input type="checkbox"/> 公図のとおり <input type="checkbox"/> 地積測量図のとおり <input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 建物配置図のとおり <input type="checkbox"/>	
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 土地所有者A <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している。 <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり	
下記以外の建物(目的外建物)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外建物の概況」のとおり)	
その他の事項	「その他の事項」に記載のとおり	
建物	物件2	
種類、構造及び床面積の概略	<input checked="" type="checkbox"/> 公簿上の記載とほぼ同一である。 <input type="checkbox"/> 公簿上の記載と次の点が異なる(□主である建物 □附属建物)。 <input type="checkbox"/> 種類: <input type="checkbox"/> 構造: <input type="checkbox"/> 床面積:	
物件目録にない附属建物	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある - [種類: 構造: 床面積:]	
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 建物所有者A <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本建物を住居(空き家)として占有している。 <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり	
上記以外の敷地(目的外土地)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外土地の概況」のとおり)	
その他の事項	「その他の事項」に記載のとおり	
執行官保管の仮処分	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある [地方裁判所 保管開始日 令和 年 月 日] 支部 令和 年( )第 号	
土地建物の位置関係	<input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 建物配置図のとおり	

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## その他の事項

■ 1 物件1の土地は、その南西側を幅員約4mの舗装市道新庄35号線（建築基準法上の道路）に接面している。

2 物件1の土地上には、簡易物置及び鉄柱が存在する。

3 物件1の土地には、次の現存しない建物の登記が存する。

所 在 牧之原市新庄2644番地4

家屋番号 229番3

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺平家建

床 面 積 41.98m<sup>2</sup>

所 有 者 B

4 物件2の建物の占有状況等については、所有者が占有している旨のAの回答、D及び近隣住民の陳述、A、C、D宛の郵便物等の存在、現場の状況を総合考慮して、2枚目のとおりと思料した。

5 物件2の建物の不具合としては、壁クロスの汚れや2階北側洋室のクローゼット扉の破損等が見受けられた。

6 本物件における主な公法上の規制等、画地の状況、供給処理施設については、評価書を参照されたい。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## 関係人の陳述等

陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容(要旨) 等
■近隣住民	<p>1 本物件には、Cが居住していましたが、2年ほど前に亡くなりました。その後、Cの孫が一時期居住していましたが、半年ほど前に転出し、現在は空き家の状態だと思います。</p>
■D	<p>1 私はAの子です。</p> <p>2 本物件には、Aが転居した後は、Aの父であるCが居住していました。Cは、Aに対し、家賃として約8万9000円を支払っていたようです。Cが亡くなった後、一時期私が本物件に居住していましたが、そのことをAは知らないと思いますし、家賃も支払っていませんでした。現在は、私も転居しており、本物件は空き家となっています。</p> <p>3 平成17年頃に本件建物でペットを飼っていたようですが、当時私は本物件に居住していなかったので、何を飼っていたのかは分かりません。</p> <p>4 物件1の建物上の簡易物置を、いつ誰が設置したのかは分かりません。</p>

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
6年 7月17日(水) ：—：	執行官室	牧之原市役所に対し、本件建物間取図取寄せ申請・受領
6年 7月24日(水) 10:55-11:10	静岡地方法務局	件外土地(2644-1外)登記事項証明書申請・受領 本件土地上の物件2以外の建物有無照会・該当あり、建物登記事項証明書受領
6年 7月26日(金) 14:45-15:10	物件所在地	物件特定 全戸不在 写真撮影(外観) 近隣住民から聴取
6年 7月26日(金) ①15:25-15:30 ②15:30-15:50	牧之原市役所相良 ①建設課 ②市民課	①接道関係調査 ②D(所有者Aの子)の住民票申請・受領
6年 8月 1日(木) ：—：	執行官室	所有者Aに照会書を、Dに連絡書を送付・Aから回答あり (郵便料262円)
6年 8月 7日(水) 12:07-12:15	執行官室	Dから電話聴取
6年 8月26日(月) 10:50-11:30	物件所在地	全戸不在 占有・間取り等調査 写真撮影(屋内) 評価人同行

## (特記事項)

 令和 年 月 日

目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。


 令和6年8月26日

目的物件は不在で無施錠だったので、立会人Eを立ち会わせ、建物内に立ち入った。

 令和 年 月 日

休日・夜間執行許可の提示をした。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり



建物配置図



1階



2階

(物件 2)

間取図

(6枚目)

写真 1



写真 2



写真3



写真4



( 8 枚目)

写真 5



写真 6



( 9 枚目)

写真 7



(10枚目)

## 求意見書

横山保夫 殿

令和 7年 1月24日

静岡地方裁判所民事部

裁判所書記官 若林純子

別紙物件目録記載の不動産につき、売却基準価額を変更することについて、意見を求めるます。

本書面を受け取った日から14日以内に、下記欄に記載をして提出してください。

## 意見書

売却基準価額の変更は、

(1) 相当である。

前回の売却基準価額から次の割合による減額

1 20% (2) 30% 3 その他( %)

(2) 不相当である。



(3) その他



令和 7年 1月30日

評価人 横山保夫



## 物 件 目 錄

- 1 所 在 牧之原市新庄字浜  
地 番 2644番4  
地 目 宅地  
地 積 225.51平方メートル
- 2 所 在 牧之原市新庄字浜 2644番地4  
家屋 番号 2644番4  
種 類 居宅  
構 造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建  
床 面 積 1階 96.81平方メートル  
2階 71.60平方メートル



令和5年 (ケ) 第 38号

令和6年 8月 26日 現地調査

令和6年 8月 27日 評 價

静岡地方裁判所 御中

## 評 價 書

評価人 不動産鑑定士  
猿山保夫

### 物 件 目 錄

- 1 所 在 牧之原市新庄字浜  
地 番 2644番4  
地 目 宅地  
地 積 225.51平方メートル
- 2 所 在 牧之原市新庄字浜 2644番地4  
家屋 番号 2644番4  
種 類 居宅  
構 造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建  
床 面 積 1階 96.81平方メートル  
2階 71.60平方メートル

## 第1 評価額

一括価格	
金 1,740,000円	
内訳価格	
物件1(土地)	金 600,000円
物件2(建物)	金 1,140,000円

- ① 一括価格は、物件1、2の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の合計価格である。
- ② 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- ③ 物件1の土地の内訳価格は物件2建物のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

## 第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。  
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならぬ場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以後発生した物件の現状変更については考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。
- 5 上記評価額は、引受債務相当額を控除する前の価格である。

### 第3 目的物件

番号	登記上	現況
1	物件目録記載のとおり	
2	物件目録記載のとおり	
特　記　事　項		
・物件1の土地上に物件2の建物が存在する。		

※現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ。

#### 第4 目的物件の位置・環境等

##### 1 土地の概況及び利用状況等（物件1）

位置・交通	JR東海道本線「金谷」駅の南方・直線距離約22.7km (別添「位置図」参照)		
付近の状況	牧之原市南東端部、新庄海岸近くの集落地域で、一般住宅、農家住宅、農地等が混在している。		
主な公法上の規制等 (道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分 用途地域 建蔽率 容積率 防火規制 その他の規制	非線引都市計画区域 第1種住居地域 60% 200% ——	
画地の状況	地積 形状 間口・奥行 地勢 接道状況 その他	225.51m <sup>2</sup> ほぼ長方形 間口約11m、奥行約19.5m~21.5m 平坦地 路面より約0.3m高く接面する中間画地	
接面道路の状況	南西側幅員約4m舗装市道（建築基準法上の道路）		
土地の利用状況	現況利用……物件2建物の敷地として利用されている。 目的外建物の有無……なし その他……なし		

供給処理施設	<p>上水道 あり          ガス配管 なし          下水道 なし</p> <p>(注)供給処理施設における「あり」とは、対象物件の前面道路に該当施設の本管（以下、施設管という）が通っており、通常の費用で敷地内への引込が出来る状態にあることをいう。「なし」とは、対象物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引込むことが不可能な場合をいう。「不明」とは、前面道路に施設管は敷設されていないにもかかわらず供給処理を利用している場合や、役場での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうか不明な場合をいう。</p>
特記事項	津波、高潮浸水想定区域

## 2 建物の概況及び利用状況（物件 2）

区分	主である建物
建築時期及び 経済的残存 耐用年数	建築年月（登記記載）：平成8年9月頃新築  新築後約28年経過し、経済的残存耐用年数は 少ない。
仕様	構造：軽量鉄骨造2階建 屋根：折板 外壁：縦張りサイディング 内壁：ビニルクロス 天井：ビニルクロス、合板 床：フローリング、畳、塩ビシート、タイル等 設備：電気、給排水、衛生（水洗）、木製建具、 アルミサッシ等 その他：特になし
床面積（現況）	ほぼ登記どおり
現況用途等	現況用途…居宅 間取り…後添間取図参照
品等	普通
保守管理の状態	やや劣る
建物の利用状況	若干の家財、雑品等が散乱する空き家の状態であるが、所有者が占有している。 ※「詳細は執行官の現況調査報告書を参照されたい。」
特記事項	建具、内装クロスの汚損等が数ヶ所に見られる。また、過去に室内にてペットが飼育されていたとのこと。

## 第5 評価額算出の過程

適切な複合不動産の取引事例が収集されず、また、対象物件が快適性を重視する住宅地域に存するため、比準価格と収益価格は求めず、積算価格より評価額を求めるものとする。

### 1 基礎となる価格

#### ① 物件1（土地）

物件1の更地価格を算出し、これに建付減価を行って建付地価格を求めた。

物件番号	標準画地価格 (円／m <sup>2</sup> ) ア	個別格差 イ	地積 (m <sup>2</sup> ) ウ	建付減価 エ	建付地価格 (円) ア×イ×ウ×エ=オ
1	8,260	1.00	225.51	0.90	1,680,000

ア 標準画地価格：（公示価格等からの規準）

地価公示地（牧之原－2）

$$\text{公示価格等} \times \text{時点修正} \times \text{標準化補正} \times \text{地域格差} = \text{標準画地価格}$$
$$19,100\text{円／m}^2 \times 99.5 / 100 \times 100 / 100 \times 100 / 230 = 8,260\text{円／m}^2$$

◇ 時点修正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇ 標準化補正：なし

◇ 地域格差：公示地は道路条件、環境条件、交通接近条件等が優る。

イ 個別格差：なし

ウ 地積：登記数量による。

エ 建付減価：建物と敷地の状態等を考慮した。

## ② 物件2（建物）

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに観察減価法を適用して求めた現価率を乗じて建物価格を求めた。

物件番号	再調達原価 (円／m <sup>2</sup> ) ア	現況延床面積 (m <sup>2</sup> ) イ	現価率 ウ	建物の価格 (円) ア×イ×ウ=エ
2	160,000	168.41	0.10	2,690,000

ウ 現 価 率： 観察減価法により、経過年数、市場性等を考慮して10%とした。

## 2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

### ① 土地利用権等価格

物件番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合 イ	土地利用権等価格 (円) ア×イ=ウ
1	1,680,000	0.10	使用借権 170,000

イ 土地利用権等割合： 土地利用権等を使用借権と判定し、その割合を10%と査定した。

② 内訳価格及び一括価格

物件番号	基礎となる価格 (円) (1 ①オ, 1 ②エ)	土地利用権等 価格の控除 及び加算(円)	占有減 価修正 ウ	市場性 修正 エ	競売市 場修正 オ	評価額 (円) (アエイ)×ウ×エ×オ
	ア	(2 ①ウ)イ				
1	1,680,000	- 170,000		0.80	0.50	600,000
2	2,690,000	+ 170,000	—	0.80	0.50	1,140,000
一括価格(合計)						1,740,000

ウ 占有減価修正：なし

エ 市場性修正：この種の不動産の市場性を考慮するとともに、目的物件の個別的要因等を充分考慮したが、近年の沿岸部における不動産需要を考慮するとなお市場性が劣ると判断されるため、所要の修正を行った。

オ 競売市場修正：第2評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

## 第6 参考価格資料

### 1 地価公示地価格（牧之原－2）

所 在 : 牧之原市地頭方1丁目142番

価 格 : 19,100円／m<sup>2</sup>

価 格 時 点 : 令和6年1月1日

地 積 : 252m<sup>2</sup>

供給処理施設 : 水道

接 面 街 路 : 北西側 8m 市道

用途指定等 : 非線引都市計画区域 第2種中高層住居専用地域

(建蔽率60%・容積率150%)

地域の概要 : 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整理済の住宅地域

## 第7 附属資料


### 1 位 置 図


### 2 公 図 写

### 3 建物配置図


### 4 間 取 図

以 上







公図写  
S=1/500



建物配置図



1階



2階

(物件2)

間取図